

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Oddziału Żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w ramach I Etapu inwestycji pn. Budowa Przed-
szkola i Żłobka „MISIEK”
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 425, obręb: Żeleźnikowa Wielka, jedn. ewid.: Nawojowa, gmina: Nawojowa
INWESTOR : Krystyna Gurba,
ADRES INWESTORA : zam. Żeleźnikowa Wielka 13, 33-335 Żeleźnikowa Wielka
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Gurgul (Instalacje sanitarne)
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Oddziału Żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w ramach I etapu inwestycji pn. Budowa Przedszkola i Żłobka „MISIEK”					
1		INSTALACJA WOD-KAN			
1	KNR W 2- d.1 150132-01	Zawory z filtrem do baterii stojących i WC	szt		
		29	szt	29	
				RAZEM	29
2	KNR 2- d.1 150115-02	Bateria umywalkowa stojąca Dn mm	szt		
		7	szt	7	
				RAZEM	7
3	KNR 2-15 d.1 0221-02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztuczne- go	szt		
		7	szt	7	
				RAZEM	7
4	KNR W 2- d.1 150230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		7	kpl.	7	
				RAZEM	7
5	KNR 2-15 d.1 0224-03	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl.		
		5	kpl.	5	
				RAZEM	5
6	KNR 2-15 d.1 0212-02	P.A. Wpust ściekowy podłogowy PVC 110 z kratką ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
7	KNR 2- d.1 150115-02	Bateria zmywakowa stojąca Dn 15 mm	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
8	KNR 2-15 d.1 0220-04	Zlewozmywak 1-k z blachy stalowej nierdzew- nej	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
9	KNR W 2-15 d.1 0218-02	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzy- wa sztucznego 50 mm	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
10	KNR 2-15 d.1 0223-02	Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego ka- bina natryskowa	kpl.		
		2	kpl.	2	
				RAZEM	2
11	KNR W 2-15 d.1 0137-09	Bateria natryskowa z natryskiem przesuw- nym, Dn 15 mm - bateria z blokada temperatury	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
12	KNR 0-35 d.1 0127-02 analogia	Mieszacze natryskowe o śr. 3/4"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 4 d.1 0228-01 analogia	Żeliwne oddzielacze tłuszczu (tłuszczowniki) - separator tłuszczu podzlewowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		INSTALACJA C.O.			
14	KNR 2- d.2 150415-05	P.A. Montaż głowic termostatycznych	szt		
		14	szt	14	
				RAZEM	14
15	KNR W 2- d.2 150418-07	P.A. Grzejnik HV20/600/1200	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
16	KNR W 2- d.2 150418-07	P.A. Grzejnik HV10/600/450	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
17	KNR 0-31 d.2 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik INT11/600/450	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-31 d.2 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik INT11/600/750	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-31 d.2 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik INT11/600/1200 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	2.000 1.000
20	KNR 0-31 d.2 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik INT11/600/1500 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
21	KNR 0-31 d.2 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik INT21/s/600/1950 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
22	KNR 0-31 d.2 0205-02	Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys. 300-900 mm montowane na ścianie - grzejnik INT22/s/600/750 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
23	KNR W 2-15 d.2 0406-03	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	pró-ba pró-ba	RAZEM 1	1 1
24	KNR W 2- d.2 150128-02	P.A. Płukanie instalacji c.o. 342	m m	RAZEM 342	342 342
				RAZEM	342