Przedmiar robót

Budowa: **Budowa Oddziału Żłobka wraz z infranstrukturą techniczną w raamch I Etrapou inwestycji pn. Budowa Przedszkola i Żłobka :MISIEK"**

Lokalizacja: **Żeleźnikowa Wielka**

Inwestor: **Krystyna Gurba**

Data opracowania: **2018-04-04**

Kosztorys opracowany przez: **Jerzy Smierciak**

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Kosztorys**		
1	Element	**Instalacja Elektryczna i RTV**		
1.1				
1.2	KNNRS 5/201/1	Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10˙kg RG	szt	1
1.3	KNNRS 5/201/1	Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10˙kg- W.G.	szt	1
1.4				
1.5	KNNRS 5/403/1 (2)	Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t., w przedszkolach, hotelach robotniczych, bursach, itp., na cegle, na przełącznik świecznikowy	szt	16
1.6	KNNRS 5/403/5 (3)	Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t., w żłobkach, na cegle, na przełącznik schodowy	szt	6
1.7	KNNRS 5/403/6 (1)	Wypusty wykonywane przewodami wciąganymi do rurek RVKLn p.t., w żłobkach, na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z, na cegle	szt	50
1.8	KNNRS 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych- oprawy sufitowe	kpl	32
1.9	KNNRS 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych - oprawy ścienne	kpl	15
1.10	KNNRS 5/203/1	Montaż aparatów elektrycznych, masa do 2,5˙kg- wentylator EDM	szt	3
1.11	KNNRS 5/502/1 (1)	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, żarowych- ośw ewakuacyjne	kpl	3
2	Element	**Oddymianie**		
2.1	KNNRS 5/301/1 (1)	Linie zasilające prowadzone przewodami pod tynkiem, przewód wtynkowy lub płaski do 24˙mm2 Cu lub 40˙mm2 Al, na betonie	m	80
2.2	KNNRS 5/201/1	Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10˙kg	szt	1
2.3	KNNRS 5/203/1	Montaż aparatów elektrycznych, masa do 2,5˙kg	szt	4